





Der Abbund aller Hölzer erfolgt in der Halle im Trockenen, die Montage erfolgt auf der fertigen Bodenplatte des Hauses. Dazu werden die Wände für die spätere Montage in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt, ausgerichtet und mit der äußeren aussteifenden Beplankung versehen. Wir fertigen die Wandelemente i.d.R. vor Ort, weil dadurch auf einen aufwendigen und kostenintensiven Transport verzichtet werden kann. Sind alle Wände fertig beplankt, dann werden mit Hilfe eines Autokranes die Wände gerichtet...



Nach dem Richten der Erdgeschosswände erfolgt die Montage der Decke...



... und dann werden auch schon die Wände des Obergeschosses montiert.



Sind alle Wände des Obergeschosses montiert werden noch Materialien für den Innenausbau ins Obergeschoss gehoben. Dann erfolgt die Montage der Dachkonstruktion. Die Dachsparren werden auf der Oberseite mit Holzfaserplatten als Dachunterdeckplatte beplankt. Danach können die Dachdecker- und Klempnerarbeiten beginnen.



Die Holzrahmenwände werden mit einer hinterlüfteten Holzfassade als Boden-Deckel-Schalung aus Lärchenholz verschalt. Nach Fertigstellung des Daches beginnt der Innenausbau.





Ansicht des fertigen Holzrahmenhauses nach Demontage der Baurüstung.

Bei Fragen oder Interesse schreiben Sie uns einfach eine Email oder rufen Sie uns unter (033436) 377 68 an.

Ihre Zimmerei Ehrlich